

Obra

MANUTENÇÃO PREDIAL DO 3° PAVIMENTO – Edf Sede Administrativa

Bancos B.D.I.

SINAPI - 03/2025 - Pernambuco 22,23% ORSE - 02/2025 - Sergipe **Encargos Sociais**

Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Planilha Orçamentária Analítica

			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
1			BANHEIRO FEMININO						3.980,89
1.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85005	SINAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	ESQV - ESQUADRIAS/FER	RAGENS/VIDR	m²	1,0000000	492,58	492,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SÊDI - SERVIÇOS I	DIVERSOS	Н	0,4000000	22,95	9,18
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS I	DIVERSOS	Н	2,0000000	23,11	46,22
Insumo	00000442	SINAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	Material		UN	4,0000000	7,17	28,68
Insumo	00011186	SINAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material		M²	1,0000000	408,50	408,50
				MO sem LS =>	38,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,80
				Valor do BDI =>	109,50		\	/alor com BDI =>	602,08
						Quant. =>	1.08	Preco Total =>	650.24

1.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100849	SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	S	UN	1,0000000	32,65	32,65
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	3	Н	0,0484000	22,95	1,11
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	3	Н	0,1536000	27,62	4,24
Insumo	00000377	SINAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material		UN	1,0000000	27,30	27,30
				MO sem LS =>	4,04	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,04
				Valor do BDI =>	7,25		١	/alor com BDI =>	39,90
						Quant =>	2 00	Preco Total =>	79 80

1.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9502 ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	472,43	472,43
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,4200000	0,25	0,10
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,74	1,87
Insumo	9832	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	Material	un	1,0000000	461,00	461,00
nsumo	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,02	9,51
			Detalhamento de Cálc	ulo ORSE				
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	981	ORSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,4200000	0,25	0,10
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003000	13,75	0,00
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0011500	12,37	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0327000	4,50	0,14
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0003000	63,00	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0509000	14,00	0,71
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0509000	5,00	0,25
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0022500	190,00	0,42
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0002000	60,00	0,01
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003500	27,49	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004000	6,70	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0009000	18,00	0,01
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000500	19,57	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002000	300,00	0,06
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0007500	193,44	0,14
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0001000	17,87	0,00
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000500	37,56	0,00
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0002000	32,30	0,00
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0005500	29,00	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0022500	12,54	0,02

Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0004000	66,00	0,02
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0022500	4,90	0,01
Insumo	9832	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	Material	un	1,0000000	461,00	461,00
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,02	9,51
				MO sem LS => 9	51 LS =>	0,00	MO com LS =>	9,51
				Valor do BDI => 105,	02	•	/alor com BDI =>	577,45
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	1.154,90

1.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	33,07	33,07
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00007608/SINA	ORSE	Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria	Material	un	1,0000000	9,85	9,85
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,02	7,60
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4000000	3,74	1,49
Insumo	00011680/SINA	ORSE	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples	Material	un	1,0000000	14,17	14,17

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00007608/SINA	ORSE	Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria	Material	un	1,0000000	9,85	9,85
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,02	7,60
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002400	13,75	0,00
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0009200	12,37	0,01
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0261600	4,50	0,11
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0002400	63,00	0,01
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000	190,00	0,34
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001600	60,00	0,00

Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material		un	0,0002800	27,49	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0003200	6,70	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0007200	18,00	0,01
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material		un	0,0000400	19,57	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0001600	300,00	0,04
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0006000	193,44	0,11
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0,0000800	17,87	0,00
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material		un	0,0000400	37,56	0,00
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material		un	0,0001600	32,30	0,00
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material		un	0,0004400	29,00	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0018000	12,54	0,02
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material		par	0,0003200	66,00	0,02
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0018000	4,90	0,00
Insumo	00011680/SINA	ORSE	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples	Material		un	1,0000000	14,17	14,17
				MO sem LS =>	7,60	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,60
				Valor do BDI =>	7,35		\	/alor com BDI =>	40,42
						Quant. =>	1,00	Preço Total =>	40,42

1.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	SPRF_PI_MAN	Próprio	Fornecimento e instalação de reparo completo para caixa acoplada de vaso sanitário	INHI - INSTALAÇÕES HIDR SANITÁRIAS	os	UN	1,0000000	240,44	240,44
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSO	os	Н	1,0000000	23,32	23,32
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSO	os	Н	1,0000000	27,62	27,62
Insumo	INS-413565	Próprio	Kit reparo completo acionador de descarga de caixa acoplada	Outros		UN	1,0000000	189,50	189,50
				MO sem LS =>	38,38	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,38
				Valor do BDI =>	53,44		\	/alor com BDI =>	293,88
						Quant. =>	2,00	Preço Total =>	587,76

1.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102218 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	17,79	17,79
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,3805000	30,01	11,41
Insumo	00005318 SINAPI	DILUENTE AGUARRAS	Material	L	0,0130000	29,11	0,37
Insumo	00007288 SINAPI	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material	L	0,1300000	46,29	6,01
	<u>'</u>		MO sem LS => 8,)9 LS =>	0,00	MO com LS =>	8,09
			Valor do BDI => 3,9	95	,	Valor com BDI =>	21,74
				Quant. =>	3.78	Preco Total =>	82.17

1.7	Código Band	o Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97663 SINA	PI REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUA AF_09/2023	AL, SEM REAPROVEITAMENTO. SERP - SERVIÇ PRELIMINARES		UN	1,0000000	13,39	13,39
Composição Auxiliar	88316 SINA	PI SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMEN	ITARES SEDI - SERVIÇO	OS DIVERSOS	Н	0,4096000	22,95	9,40
Composição Auxiliar	88267 SINA	PI ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO (COMPLEMENTARES	COM ENCARGOS SEDI - SERVIÇO	OS DIVERSOS	Н	0,1448000	27,62	3,99
			MO sem LS	S => 9,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,68
			Valor do BD	I => 2,97		\	/alor com BDI =>	16,36
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	32,72

1.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86888	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS	os	UN	1,0000000	463,57	463,57
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSO	os	Н	0,7791000	27,62	21,51
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSO	os	Н	0,4384000	22,95	10,06
Insumo	00010422	SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material		UN	1,0000000	350,47	350,47
Insumo	00004384	SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material		UN	2,0000000	30,96	61,92
Insumo	00006138	SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material		UN	1,0000000	8,72	8,72
Insumo	00037329	SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material		KG	0,0881000	123,67	10,89
				MO sem LS =>	23,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,68
				Valor do BDI =>	103,05		V	/alor com BDI =>	566,62

Quant. =>	2.00	Preco Total =>	1.133.24

1.9	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97666 SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		UN	1,0000000	9,76	9,76
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVER	RSOS	Н	0,2986000	22,95	6,85
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVER	RSOS	Н	0,1056000	27,62	2,91
			MO sem LS =>	7,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,06
			Valor do BDI =>	2,16		\	/alor com BDI =>	11,92
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	11,92

1.10	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	169,95	169,95
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,0303000	22,95	0,69
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,0960000	27,62	2,65
Insumo	00003146	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,45	0,07
Insumo	00036791	SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	Material	UN	1,0000000	166,54	166,54
				MO sem LS => 2	52 LS =>	0,00	MO com LS =>	2,52
				Valor do BDI => 37,	77	,	Valor com BDI =>	207,72
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	207,72

2			BANHEIRO MASCULINO						3.687,01
2.1	Código B	anco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100849 SI	INAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕE SANITÁRIAS	ES HIDROS	UN	1,0000000	32,65	32,65
Composição Auxiliar	88316 SI	INAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	DIVERSOS	Н	0,0484000	22,95	1,11
Composição Auxiliar	88267 SI	INAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	DIVERSOS	Н	0,1536000	27,62	4,24
Insumo	00000377 SI	INAPI	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	Material		UN	1,0000000	27,30	27,30
				MO sem LS =>	4,04	4 LS =>	0,00	MO com LS =>	4,04

Valor do BDI => 7,25

Valor com BDI =>

39,90

Quant. =>

2,00 Preço Total =>

79,80

2.2	Código Bar	nco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	9502 OR		Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	472,43	472,43
Item	Código Bai	nco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	981 OR	RSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,4200000	0,25	0,10
Composição	10554 OR	RSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,5000000	3,74	1,87
Insumo	9832 OR	RSE	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	Material	un	1,0000000	461,00	461,00
Insumo	00002696/SINA	RSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,5000000	19,02	9,51

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Ba	anco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	981 OI	RSE	Fita veda rosca 18mm	Material	m	0,4200000	0,25	0,10
Insumo	00012895/SINA	RSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0003000	13,75	0,00
Insumo	OI 00012892/SINA	RSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0011500	12,37	0,01
Insumo	2378 OI	RSE	Vale transporte	Material	un	0,0327000	4,50	0,14
Insumo	11255 OI	RSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0003000	63,00	0,01
Insumo	158 OI	RSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0509000	14,00	0,71
Insumo	10761 OI	RSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0509000	5,00	0,25
Insumo	10492 OI	RSE	Cesta Básica	Material	un	0,0022500	190,00	0,42
Insumo	11256 OI	RSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0002000	60,00	0,01
Insumo	11254 OI	RSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0003500	27,49	0,00
Insumo	1651 OI	RSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0004000	6,70	0,00
Insumo	10599 OI	RSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0009000	18,00	0,01
Insumo	10593 OI	RSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000500	19,57	0,00
Insumo	10517 OI	RSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0002000	300,00	0,06
Insumo	941 OI	RSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0007500	193,44	0,14

Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0,0001000	17,87	0,00
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material		un	0,0000500	37,56	0,00
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material		un	0,0002000	32,30	0,00
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material		un	0,0005500	29,00	0,01
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços		un	0,0022500	12,54	0,02
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material		par	0,0004000	66,00	0,02
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0022500	4,90	0,01
Insumo	9832	ORSE	Ducha higiênica com registro, linha Link, ref. 1984.C.ACT. LNK, da DECA ou similar	Material		un	1,0000000	461,00	461,00
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra		h	0,5000000	19,02	9,51
				MO sem LS =>	9,51	LS =>	0,00	MO com LS =>	9,51
				Valor do BDI =>	105,02		\	/alor com BDI =>	577,45
						Quant. =>	2.00	Preço Total =>	1.154,90

2.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	2050	ORSE	Chuveiro plástico sem registro	Louças e Metais Sanitários	un	1,0000000	33,07	33,07
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00007608/SINA	ORSE	Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria	Material	un	1,0000000	9,85	9,85
Insumo	00002696/SINA	ORSE	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,02	7,60
Composição	10554	ORSE	Encargos Complementares - Encanador	Provisórios	h	0,4000000	3,74	1,49
Insumo	00011680/SINA	ORSE	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples	Material	un	1,0000000	14,17	14,17

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00007608/SINA	Ducha / chuveiro plastico simples, 5", branco, para acoplar em haste 1/2", agua fria	Material	un	1,0000000	9,85	9,85
Insumo	ORSE 00002696/SINA	Encanador ou bombeiro hidraulico (horista)	Mão de Obra	h	0,4000000	19,02	7,60
Insumo	ORSE 00012895/SINA	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0002400	13,75	0,00
Insumo	ORSE 00012892/SINA	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0009200	12,37	0,01
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0261600	4,50	0,11

					Quant. =>	1,00	Preco Total =>	40,42
				Valor do BDI =>	7,35	-,	Valor com BDI =>	40,42
	00011680/SINA		·	MO sem LS =>	7.60 LS =>	0.00	MO com LS =>	7,60
Insumo		ORSE	Braco ou haste com canopla plastica, 1/2 ", para chuveiro simples	Material	un	1,0000000	14,17	14,17
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0018000	4,90	0,00
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0003200	66,00	0,02
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02
Insumo	11253	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1/2"	Material	un	0,0004400	29,00	0,01
Insumo	11257	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"	Material	un	0,0001600	32,30	0,00
Insumo	10592	ORSE	Lima chata 12"	Material	un	0,0000400	37,56	0,00
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000800	17,87	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0006000	193,44	0,11
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001600	300,00	0,04
Insumo	10593	ORSE	Praio simples 30cm	Material	un	0,0000400	19,57	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0007200	18,00	0,01
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0003200	6,70	0,00
Insumo	11254	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 3/4"	Material	un	0,0002800	27,49	0,00
Insumo	11256	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"	Material	un	0,0001600	60,00	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0018000	190,00	0,34
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0407200	5,00	0,20
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57
Insumo	11255	ORSE	Tarracha para tubos PVC de 1"	Material	un	0,0002400	63,00	0,01

2.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Próprio SPRF_PI_MAN	Fornecimento e instalação de reparo completo para caixa acoplada de vaso sanitário	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	240,44	240,44
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	23,32	23,32
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	27,62	27,62

Insumo	INS-413565 Próprio	Kit reparo completo acionador de descarga de caixa acoplada	Outros	UN	1,0000000	189,50	189,50
			MO sem LS => 3	88,38 LS =	> 0,00	MO com LS =>	38,38
			Valor do BDI => 5	53,44		Valor com BDI =>	293,88
				Quant. =	> 1,00	Preço Total =>	293,88
2.5	Código Banco	Descrição	Тіро	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102218 SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS	m²	1,0000000	17,79	17,79
Composição Auxiliar	88310 SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,3805000	30,01	11,41

Material

TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO

Insumo

00007288 SINAPI

MO sem LS => 8,09 LS => 0,00 MO com LS => 8,09 Valor do BDI => 3,95 Valor com BDI => 21,74

0,1300000

Quant. => 3,78 Preço Total => 82,17

46,29

6,01

2.6	Código Bar	nco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	85005 SIN	IAPI	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR	m²	1,0000000	492,58	492,58
Composição Auxiliar	88316 SIN	IAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,4000000	22,95	9,18
Composição Auxiliar	88325 SIN	IAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	2,0000000	23,11	46,22
Insumo	00000442 SIN	IAPI	PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA	Material	UN	4,0000000	7,17	28,68
Insumo	00011186 SIN	IAPI	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	Material	M²	1,0000000	408,50	408,50
				MO sem LS => 38,80	LS =>	0,00	MO com LS =>	38,80
				Valor do BDI => 109,50		,	/alor com BDI =>	602,08
					Quant =>	1 08	Preco Total =>	650 24

2.7	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97663 SINAPI	REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	13,39	13,39
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,4096000	22,95	9,40
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,1448000	27,62	3,99

		Quant. =>	2.00 Preco Total =>	32.72
Valor do BDI =>	2,97		Valor com BDI =>	16,36
MO sem LS =>	9,68	LS =>	0,00 MO com LS =>	9,68

2.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86888 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	463,57	463,57
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,7791000	27,62	21,51
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,4384000	22,95	10,06
Insumo	00010422 SINAPI	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO)	Material	UN	1,0000000	350,47	350,47
Insumo	00004384 SINAPI	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	Material	UN	2,0000000	30,96	61,92
Insumo	00006138 SINAPI	ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO	Material	UN	1,0000000	8,72	8,72
Insumo	00037329 SINAPI	REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR	Material	KG	0,0881000	123,67	10,89
	'		MO sem LS => 23,68	LS =>	0,00	MO com LS =>	23,68
			Valor do BDI => 103,05		,	/alor com BDI =>	566,62
				Quant. =>	2.00	Preco Total =>	1.133.24

2.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97666 SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,0000000	9,76	9,76
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,2986000	22,95	6,85
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,1056000	27,62	2,91
			MO sem LS =>	,06 LS =>	0,00	MO com LS =>	7,06
			Valor do BDI =>	2,16	,	Valor com BDI =>	11,92
				Quant. =>	1.00	Preco Total =>	11.92

2.10	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86915 SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	169,95	169,95
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,0303000	22,95	0,69

Composição Auxiliar	88267 SI	INAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,0960000	27,62	2,65
Insumo	00003146 SI	INAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,45	0,07
Insumo	00036791 SI	INAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA, COM AREJADOR	Material	UN	1,0000000	166,54	166,54
				MO sem LS => 2	,52 LS =:	0,00	MO com LS =>	2,52
				Valor do BDI => 37	,77	,	Valor com BDI =>	207,72
					Quant. =	1,00	Preço Total =>	207,72

3			MANUTENÇÃO EXTINTORES						387,92
	Código Bai	nco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	000907 Pró	óprio	Recarga de Extintor de pó químico seco (PQS), capacidade 4kg BC	Serviços		un	1,0000000	79,35	79,35
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>			,	/alor com BDI =>	96,98
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>	387,92

4			LÓGICA						10.017,37
4.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13579	ORSE	Cabo de fibra ótica de 2 vias	Pontos de Suprimer	nto de Lógica	m	1,0000000	28,56	28,56
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,1400000	14,58	2,04
Composição	10592	ORSE	Encargos Complementares - Cabista	Provisórios		h	0,1400000	3,66	0,51
Insumo	11530	ORSE	Cabo de fibra ótica de 2 vias	Material		m	1,0500000	21,79	22,87
Insumo	49	ORSE	Cabista para instalação telefônica	Mão de Obra		h	0,1400000	19,02	2,66
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios		h	0,1400000	3,80	0,53

Detalhamento de Cálculo ORSE

Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE 00006111/SINA	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1400000	14,58	2,04
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0285040	14,00	0,39
Insumo	11241 ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000280	155,00	0,00

Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0012600	12,54	0,01
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0006440	12,37	0,00
Insumo		ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0001120	300,00	0,03
nsumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0012600	190,00	0,23
nsumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0223300	4,50	0,10
nsumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0000280	26,89	0,00
nsumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0285040	5,00	0,14
nsumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0000140	34,00	0,00
nsumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0002100	66,00	0,01
nsumo		ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0004200	193,44	0,08
nsumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0001680	13,75	0,00
nsumo		ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0000280	47,69	0,00
nsumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0002240	6,70	0,00
nsumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0012600	4,90	0,00
nsumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0000560	17,87	0,00
nsumo		ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0005040	18,00	0,00
nsumo	11530	ORSE	Cabo de fibra ótica de 2 vias	Material	m	1,0500000	21,79	22,87
nsumo	49	ORSE	Cabista para instalação telefônica	Mão de Obra	h	0,1400000	19,02	2,66
nsumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material	un	0,0000280	36,90	0,00
nsumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material	un	0,0000420	18,58	0,00
nsumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material	un	0,0000140	37,80	0,00
nsumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* I / *100* kg, pneu com camara	Material	un	0,0000280	155,05	0,00
				MO sem LS =>	4,70 LS =>	0,00	MO com LS =>	4,70
				Valor do BDI =>	6,34	,	Valor com BDI =>	34,90
					Quant. =>	200,00	Preço Total =>	6.980,00

Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Insumo	10249 ORSE	Conector de fibra ótica do tipo SC, compatível com especificações da norma ANSI/EIA/TIA-568-C.X e IEC 61.754-4 (tipo SC), compativel com fibra ótica multimodo 50/125 fÊm	Material	un	1,0000000	106,36	106,36
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		,	Valor com BDI =>	130,00
				Quant. =>	4,00	Preço Total =>	520,00
	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10250 ORSE	Conversor de mídia RJ-45 para fibra ótica, com uma porta RJ-45 1000base-T, uma porta para fibra ótica 1000base-SX multimodo (50/125 ou 62,5/125) para conector SC, com led em seu corpo	Material	un	1,0000000	781,51	781,51
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		,	Valor com BDI =>	955,23
				Quant. =>	1,00	Preço Total =>	955,23
4.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10268 ORSE	Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	39,06	39,06
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE 00006111/SINA	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91
Composição	10592 ORSE	Encargos Complementares - Cabista	Provisórios	h	0,2000000	3,66	0,73
Composição	10549 ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,2000000	3,80	0,76
Insumo	49 ORSE	Cabista para instalação telefônica	Mão de Obra	h	0,2000000	19,02	3,80
Insumo	6640 ORSE	Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m	Material	un	1,0000000	30,90	30,90
	<u>'</u>	Detalhamento de Cálc	ulo ORSE	<u>'</u>		'	
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	ORSE 00006111/SINA	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,2000000	14,58	2,91
Insumo	158 ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,0407200	14,00	0,57
Insumo	11241 ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0000400	155,00	0,00
Insumo	10362 ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0018000	12,54	0,02

Insumo	00012892/SINA 10517 ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm) Exames admissionais/demissionais (checkup)	Material		par	0,0009200	12,37 300,00	0,01
Insumo		Exames aumissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0001000		
Insumo	10492 ORSE	Cesta Básica	Material		un	0,0018000	190,00	0,34
Insumo	2378 ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0319000	4,50	0,14
Insumo	10579 ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material		un	0,0000400	26,89	0,00
Insumo	10761 ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços		un	0,0407200	5,00	0,20
Insumo	11242 ORSE	Chave inglesa 12"	Material		un	0,0000200	34,00	0,00
Insumo	ORSE 00012893/SINA	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material		par	0,0003000	66,00	0,01
Insumo	941 ORSE	Fardamento com mangas curta	Material		un	0,0006000	193,44	0,11
Insumo	ORSE 00012895/SINA	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material		un	0,0002400	13,75	0,00
Insumo	11240 ORSE	Alicate com isolamento	Material		un	0,0000400	47,69	0,00
Insumo	1651 ORSE	Óculos branco proteção	Material		pr	0,0003200	6,70	0,00
Insumo	10596 ORSE	Protetor auricular	Material		un	0,0018000	4,90	0,00
Insumo	ORSE 00012894/SINA	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0,0000800	17,87	0,00
Insumo	10599 ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material		un	0,0007200	18,00	0,01
Insumo	10788 ORSE	Pá quadrada	Material		un	0,0000400	36,90	0,00
Insumo	4728 ORSE	Talhadeira chata 10"	Material		un	0,0000600	18,58	0,00
Insumo	4729 ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0,0000200	37,80	0,00
Insumo	ORSE 00002711/SINA	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material		un	0,0000400	155,05	0,00
Insumo	49 ORSE	Cabista para instalação telefônica	Mão de Obra		h	0,2000000	19,02	3,80
Insumo	6640 ORSE	Patch cable (patch cord azul) cat.6 c/2,5m	Material		un	1,0000000	30,90	30,90
			MO sem LS =>	6,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	6,71
			Valor do BDI =>	8,68		V	alor com BDI =>	47,74
					Quant. =>	1.00	Preço Total =>	47,74

4.5	Código Banco	Descrição Tipo	o Unc	l Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPRFSC037 Próprio	PONTO DE TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO COM INES CABO	S - INSTALAÇÕES ESPECIAIS UN	1,0000000	309,75	309,75

						Quant. =>	4,00	Preco Total =>	1.514,40
				Valor do BDI =>	68,85		\	/alor com BDI =>	378,60
				MO sem LS =>	70,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	70,07
Insumo	00038083	SINAPI	TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	Material		UN	1,0000000	33,64	33,64
Composição Auxiliar	98297	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ES	PECIAIS	М	20,0000000	7,52	150,40
Composição Auxiliar	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ, ILUMINAÇÃO EXTERNA	ÃO E	UN	1,0000000	12,78	12,78
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVER	sos	Н	0,2062000	28,71	5,92
Composição Auxiliar	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ, ILUMINAÇÃO EXTERNA	ÃO E	М	10,0000000	10,20	102,00
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVER	sos	Н	0,2062000	24,32	5,01

5		TORNEIRA COPA E TROCA DE REGISTROS						310,60
5.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97666 SINAPI	REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		UN	1,0000000	9,76	9,76
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS D	IVERSOS	Н	0,2986000	22,95	6,85
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS D	IVERSOS	Н	0,1056000	27,62	2,91
			MO sem LS =>	7,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	7,06
			Valor do BDI =>	2,16		\	/alor com BDI =>	11,92
					Quant. =>	3,00	Preço Total =>	35,76

5.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	86910 SINAP	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	151,67	151,67
Composição Auxiliar	88267 SINAP	I ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,1164000	27,62	3,21
Composição Auxiliar	88316 SINAP	I SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,0367000	22,95	0,84
Insumo	00003146 SINAP	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 10 M (L X C)	Material	UN	0,0210000	3,45	0,07

Insumo	00011773 SINAPI	TORNEIRA METALICA CROMADA DE PAREDE, PARA COZINHA, BICA MOVEL, COM AREJADOR, 1/2" OU 3/4"	Material		UN	1,0000000	147,55	147,55
			MO sem LS =>	3,07	LS =>	0,00	MO com LS =>	3,07
			Valor do BDI =>	33,71		,	/alor com BDI =>	185,38
					Quant. =>	1,00	Preço Total =>	185,38

5.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89351	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	INHI - INSTALAÇÕES HIDI SANITÁRIAS	ROS	UN	1,0000000	36,60	36,60
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERS	sos	Н	0,1102000	27,62	3,04
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERS	sos	Н	0,1102000	23,32	2,56
Insumo	00003148	SINAPI	FITA VEDA ROSCA, EM PTFE, ROLO DE 18 MM X 50 M (L X C)	Material		UN	0,0106000	12,72	0,13
Insumo	00011753	SINAPI	REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4"	Material		UN	1,0000000	30,87	30,87
				MO sem LS =>	4,22	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,22
				Valor do BDI =>	8,13		\	/alor com BDI =>	44,73
						Quant. =>	2.00	Preço Total =>	89,46

6			MANUTENÇÃO FERRAGENS PORTAS DE VIDRO						2.361,56
6.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	000831	Próprio	KIT PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO EM POLÍMERO INCLUINDO DOBRADIÇA INFERIOR, DOBRADIÇA SUPERIOR E FECHADURA	SEDI - SERVIÇOS	DIVERSOS	UN	1,0000000	483,02	483,02
Composição Auxiliar	88325	SINAPI	VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	DIVERSOS	Н	3,9950000	23,11	92,32
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	DIVERSOS	Н	3,9950000	22,95	91,68
Insumo	150832	Próprio	CONJUNTO PARA PORTA DE VIDRO EM POLÍMERO INCLUINDO DOBRADIÇA INFERIOR, DOBRADIÇA SUPERIOR E FECHADURA	Material		UN	1,0000000	299,02	299,02
				MO sem LS =>	128,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	128,98
				Valor do BDI =>	107,37		\	/alor com BDI =>	590,39
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>	2.361,56

7	F	PORTAS	21	1.198,75

7.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90822 SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	335,49	335,49
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,7730000	22,95	17,74
Composição Auxiliar	88261 SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,5460000	26,97	41,69
Insumo	00002432 SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	38,01	114,03
Insumo	00010555 SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	161,04	161,04
Insumo	00011055 SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,05	0,99
	'		MO sem LS => 43,7	7 LS =>	0,00	MO com LS =>	43,77
			Valor do BDI => 74,5	7	\	/alor com BDI =>	410,06
				Quant. =>	25.00	Preco Total =>	10.251,50

7.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90823	SINAPI	PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	393,64	393,64
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,6780000	26,97	45,25
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,8390000	22,95	19,25
Insumo	00010556	SINAPI	PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	Material	UN	1,0000000	214,12	214,12
Insumo	00002432	SINAPI	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	Material	UN	3,0000000	38,01	114,03
Insumo	00011055	SINAPI	PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")	Material	UN	19,8000000	0,05	0,99
				MO sem LS => 47,5	i0 LS =>	0,00	MO com LS =>	47,50
				Valor do BDI => 87,5	60	,	Valor com BDI =>	481,14
					Quant. =>	2,00	Preço Total =>	962,28

7.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

					Quant. =>		Preço Total =>	1.710.60
				Valor do BDI => 108,0)2	,	Valor com BDI =>	593,96
				MO sem LS => 11,2	26 LS =>	0,00	MO com LS =>	11,26
Insumo	00036888	SINAPI	GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE	Material	M	6,8504000	19,28	132,07
Insumo	00007568	SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	4,8166000	1,10	5,29
Insumo	00039025	SINAPI	PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	Material	UN	0,5473000	551,26	301,70
Insumo	00000142	SINAPI	SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS	Material	310ML	0,8829000	35,87	31,66
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,1910000	22,95	4,38
Composição Auxiliar	88309	SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,3826000	28,34	10,84
Composição	91341	SINAPI	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDF OS	m²	1,0000000	485,94	485,94

7.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91306	SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	155,79	155,79
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,3840000	22,95	8,81
Composição Auxiliar	88261	SINAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,7670000	26,97	20,68
Insumo	00003093	SINAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA INTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO INTERNA	Material	CJ	1,0000000	126,30	126,30
				MO sem LS => 21,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,71
				Valor do BDI => 34,63		,	/alor com BDI =>	190,42
					Quant. =>	27,00	Preço Total =>	5.141,34

7.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90831 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	ESQV - ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDR OS	UN	1,0000000	155,79	155,79

Composição Auxiliar	88316 SIN	NAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVER	RSOS	Н	0,3840000	22,95	8,81
Composição Auxiliar	88261 SIN	NAPI	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVER	RSOS	Н	0,7670000	26,97	20,68
Insumo	00003099 SIN	NAPI	FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 55 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA	Material		CJ	1,0000000	126,30	126,30
				MO sem LS =>	21,71	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,71
				Valor do BDI =>	34,63		•	/alor com BDI =>	190,42
						Quant. =>	6,00	Preço Total =>	1.142,52

7.6	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	102218 SINAP	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	17,79	17,79
Composição Auxiliar	88310 SINAP	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSO	os	Н	0,3805000	30,01	11,41
Insumo	00005318 SINAP	DILUENTE AGUARRAS	Material		L	0,0130000	29,11	0,37
Insumo	00007288 SINAP	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	Material		L	0,1300000	46,29	6,01
	'		MO sem LS =>	8,09	LS =>	0,00	MO com LS =>	8,09
			Valor do BDI =>	3,95		\	/alor com BDI =>	21,74
					Quant. =>	91.56	Preco Total =>	1.990.51

8			TUBULAÇÃO PARA DRENO DE AR CONDICIONADO						1.233,24
8.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89865	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕI SANITÁRIAS	ES HIDROS	М	1,0000000	17,33	17,33
Composição Auxiliar	88248	SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	DIVERSOS	Н	0,2552000	23,32	5,95
Composição Auxiliar	88267	SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	DIVERSOS	Н	0,2552000	27,62	7,04
Insumo	00038383	SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material		UN	0,0142000	2,39	0,03
Insumo	00009868	SINAPI	TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	Material		М	1,0549000	4,09	4,31
				MO sem LS =>	9,78	B LS =>	0,00	MO com LS =>	9,78
				Valor do BDI =>	3,85	5	\	/alor com BDI =>	21,18

Quant. =>	33,57	Preço Total =>	711,01

8.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89866 SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR-CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	7,38	7,38
Composição Auxiliar	88267 SINAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,1106000	27,62	3,05
Composição Auxiliar	88248 SINAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,1106000	23,32	2,57
Insumo	00000122 SINAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	64,55	0,45
Insumo	00038383 SINAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0061000	2,39	0,01
Insumo	00003529 SINAPI	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,72	0,72
Insumo	00020083 SINAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	73,14	0,58
			MO sem LS => 4	.24 LS =>	0,00	MO com LS =>	4,24
			Valor do BDI => 1	64	,	/alor com BDI =>	9,02
				Quant. =>	9.00	Preco Total =>	81.18

uant. => 9,00 Preço Total => 81,18

8.3	Código B	anco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	89868 S	INAPI	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM DRENO DE AR- CONDICIONADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2022	INHI - INSTALAÇÕES HIDROS SANITÁRIAS	UN	1,0000000	5,59	5,59
Composição Auxiliar	88248 SI	INAPI	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,0737000	23,32	1,71
Composição Auxiliar	88267 S	INAPI	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,0737000	27,62	2,03
Insumo	00020083 S	INAPI	SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	Material	UN	0,0080000	73,14	0,58
Insumo	00038383 S	INAPI	LIXA D'AGUA EM FOLHA, COR PRETA, GRAO 100	Material	UN	0,0061000	2,39	0,01
Insumo	00000122 S	INAPI	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR	Material	UN	0,0071000	64,55	0,45
Insumo	00003904 S	INAPI	LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	Material	UN	1,0000000	0,81	0,81
	-			MO sem LS => 2,82	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,82
				Valor do BDI => 1,24		\	/alor com BDI =>	6,83
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	27,32

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tota
nsumo	I071414 Próprio	ABRAÇADEIRA TMC PARA FIXAÇÃO DE ELETRODUTO 3/4	Material	UN	1,0000000	1,60	1,60
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		,	/alor com BDI =>	1,95
				Quant. =>	17,00	Preço Total =>	33,1
	Código Banco	Descrição	Тіро	Und	Quant.	Valor Unit	Tota
Insumo	00011950 SINAPI	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS	Material	UN	1,0000000	0,37	0,3
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		,	/alor com BDI =>	0,45
				Quant. =>	17,00	Preço Total =>	7,65
8.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tota
Composição	88309 SINAPI	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	28,34	28,34
Composição Auxiliar	95371 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	1,31	1,3
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	Н	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	Н	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra	Н	1,0000000	20,97	20,97
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	2,79	2,79
			MO sem LS => 21,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,4
			Valor do BDI => 6,29		\	/alor com BDI =>	34,63
				Quant. =>	5,95	Preço Total =>	206,04

Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSO	os	Н	1,0000000	22,95	22,95
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSO	os	Н	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		Н	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		Н	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		Н	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		Н	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		Н	1,0000000	15,78	15,78
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		Н	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		Н	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS =>	16,11	LS =>	0,00	MO com LS =>	16,11
				Valor do BDI =>	5,10		\	/alor com BDI =>	28,05
						Quant. =>	5,95	Preço Total =>	166,89

9		CANALETA PARA TUBULAÇÃO DE AR CONDICIONADO						2.487,56
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	20240103 Próprio	CURVA 90 GRAUS PARA CANALETA SISTEMA X	Material		UN	1,0000000	13,81	13,81
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			,	Valor com BDI =>	16,87
					Quant. =>	9,00	Preço Total =>	151,83

9.2	Código Band	co Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88309 SINA	PI PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	28,34	28,34
Composição Auxiliar	95371 SINA	PI CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PEDREIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	0,44	0,44
Insumo	00043465 SINA	PI FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043489 SINA	PI EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	1,31	1,31
Insumo	00037373 SINA	PI SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARE	S) Taxas	Н	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037372 SINA	PI EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES	S) Material	Н	1,0000000	1,43	1,43

Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		Н	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00004750 SINAPI	PEDREIRO (HORISTA)	Mão de Obra		Н	1,0000000	20,97	20,97
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		Н	1,0000000	2,79	2,79
			MO sem LS =>	21,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,41
			Valor do BDI =>	6,29		`	/alor com BDI =>	34,63
					Quant. =>	6,71	Preco Total =>	232,36

9.3	Código Ba	anco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316 SII	NAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	22,95	22,95
Composição Auxiliar	95378 SII	NAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00037373 SII	NAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	Н	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043467 SII	NAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037370 SII	NAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00043491 SII	NAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00006111 SII	NAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	Н	1,0000000	15,78	15,78
Insumo	00037371 SII	NAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	Н	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372 SII	NAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS => 16,1	1 LS =>	0,00	MO com LS =>	16,11
				Valor do BDI => 5,1	0	,	/alor com BDI =>	28,05
					Quant. =>	6,71	Preço Total =>	188,21

9.4	Código Ba	anco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	11402 OF	RSE	Canaleta plástica 30 x 30mm, cinza, Hellerman ou similar	Fusíveis, Disjuntores e Chaves	m	1,0000000	46,68	46,68
Item	Código Ba	anco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004375/SINA	RSE	Bucha de nylon sem aba s6	Material	un	6,0000000	0,06	0,36
Insumo	2682 OF	RSE	Parafuso c/ bucha S-6	Material	un	6,0000000	0,12	0,72
Insumo	00006111/SINA	RSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,7500000	14,58	10,93

Composição	10552	ORSE	Encargos Complementares - Eletricista	Provisórios	h	0,7500000	3,66	2,74
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,7500000	3,80	2,85
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra	h	0,7500000	19,02	14,26
Insumo		ORSE	Canaleta plástica 30 x 30mm, cinza, Hellerman ou similar	Material	m	1,0200000	14,50	14,79
			Detalhamento de Cálc	ulo ORSE				
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004375/SINA	ORSE	Bucha de nylon sem aba s6	Material	un	6,0000000	0,06	0,36
Insumo		ORSE	Parafuso c/ bucha S-6	Material	un	6,0000000	0,12	0,72
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,7500000	14,58	10,93
Insumo		ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0027000	18,00	0,04
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0003000	17,87	0,00
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0001500	26,89	0,00
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0067500	12,54	0,08
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0067500	190,00	1,28
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0022500	193,44	0,43
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,1196250	4,50	0,53
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0006000	300,00	0,18
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0034500	12,37	0,04
Insumo		ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0012000	6,70	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1527000	5,00	0,76
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0011250	66,00	0,07
Insumo		ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1527000	14,00	2,13
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0001500	155,00	0,02
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0067500	4,90	0,03
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0009000	13,75	0,01
Insumo		ORSE	Alicate com isolamento	Material	un	0,0001500	47,69	0,00

Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material		un	0,0000750	34,00	0,00
Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material		un	0,0001500	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material		un	0,0002250	18,58	0,00
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0,0000750	37,80	0,00
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material		un	0,0001500	155,05	0,02
Insumo	00002436/SINA	ORSE	Eletricista (horista)	Mão de Obra		h	0,7500000	19,02	14,26
Insumo	6907	ORSE	Canaleta plástica 30 x 30mm, cinza, Hellerman ou similar	Material		m	1,0200000	14,50	14,79
				MO sem LS =>	25,19	LS =>	0,00	MO com LS =>	25,19
				Valor do BDI =>	10,37		\	/alor com BDI =>	57,05
						Quant. =>	33,57	Preço Total =>	1.915,16

10		FECHAMENTO E VÃO NO FORRO DE GESSO						461,55
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material		M²	1,0000000	10,21	10,21
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			,	Valor com BDI =>	12,47
					Quant. =>	6,12	Preco Total =>	76,31

	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003315 SINAPI	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL	Material	KG	1,0000000	0,73	0,73
			MO sem LS => 0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>		,	/alor com BDI =>	0,89
				Quant. =>	11,10	Preço Total =>	9,87

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material		KG	1,0000000	12,00	12,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>			,	Valor com BDI =>	14,66

0,05 Preço Total => 0,73 Quant. =>

10.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	28,14	28,14
Composição Auxiliar	95337 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	0,24	0,24
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	Н	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	Н	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043465 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00012872 SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra	Н	1,0000000	20,97	20,97
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00043489 SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	1,31	1,31
			MO sem LS => 2	21,21 LS =>	0,00	MO com LS =>	21,21
			Valor do BDI =>	6,25	,	Valor com BDI =>	34,39
				Quant =>	6.00	Proco Total =>	206 34

Quant. => 6,00 Preço Total => 206,34

10.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	22,95	22,95
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	Н	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	Н	1,0000000	15,78	15,78
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	Н	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	1,43	1,43

		Quant. =>	6.00 Preco Total =>	168.30
Valor do BDI =>	5,10		Valor com BDI =>	28,05
MO sem LS =>	16,11	LS =>	0,00 MO com LS =>	16,11

11		FECHAMENTO DE VÃO COM DRYWALL						174,21
11.1	Código Banco	Descrição	Tipo	U	nd	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104723 SINAPI	PAREDE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES DUPLAS E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6 M2, COM VÃOS. AF_07/2023_PS	PARE - PAREDES/PAINEIS	n	l²	1,0000000	226,24	226,24
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	6 I	4	0,4090000	22,95	9,38
Composição Auxiliar	88278 SINAPI	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	S I	1	1,2520000	21,30	26,66
nsumo	00039434 SINAPI	MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)	Equipamento	К	G	1,0978000	3,19	3,50
nsumo	00039422 SINAPI	PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	1	М	9,1079000	8,28	75,41
nsumo	00039435 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM	Material	U	N	20,1868000	0,14	2,82
nsumo	00039432 SINAPI	FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	1	М	1,6940000	2,55	4,31
nsumo	00039437 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 45 MM	Material	U	N	20,1868000	0,31	6,25
nsumo	00037586 SINAPI	PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA)	Material	CEI	OTV	0,0694000	52,66	3,65
nsumo	00039431 SINAPI	FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL	Material	1	М	2,5027000	0,28	0,70
nsumo	00039419 SINAPI	PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C)	Material	1	М	2,1373000	7,30	15,60
nsumo	00039413 SINAPI	PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C)	Material	n	1²	4,2120000	18,41	77,54
nsumo	00039443 SINAPI	PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM	Material	U	N	1,2755000	0,33	0,42
			MO sem LS =>	26,06	LS =>	0,00	MO com LS =>	26,06
			Valor do BDI =>	50,29		٧	alor com BDI =>	276,53
				Q	uant. =>	0,63	Preço Total =>	174,21

			CPF:					
12			SEGURANÇA ORGÂNICA					16.115,06
12.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	13786	ORSE	Câmera Ip VIP 3240 D la Dome Full HD 2 Mp Ir 40mm, Intelbras ou similar	Diversos	un	1,0000000	1.141,57	1.141,57
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tota
Insumo	6698	ORSE	Técnico em informática - 40h - Rev 02	Mão de Obra	h	1,0000000	24,01	24,01
Insumo	14589	ORSE	Câmera Ip VIP 3240 D la Dome Full HD 2 Mp Ir 40mm, Intelbras ou similar	Material	Un	1,0000000	1.117,56	1.117,56
Item	Código	Banco	Detalhamento de Cálo Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
			•	· ·				Total
Insumo	0090	ORSE	Técnico em informática - 40h - Rev 02	Mão de Obra	h	1,0000000	24,01	24,01
Insumo	14589	ORSE	Câmera Ip VIP 3240 D la Dome Full HD 2 Mp lr 40mm, Intelbras ou similar	Material	Un	1,0000000	1.117,56	1.117,56
				MO sem LS => 24,01	LS =>	0,00	MO com LS =>	24,01
				Valor do BDI => 253,77		,	Valor com BDI =>	1.395,34
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	5.581,36
12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MANUT PRFPE 2023006		INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE DVR PARA SISTEMA DE CFTV COM 8 CANAIS E HD DE 1TB - INCLUINDO FORNECIMENTO	SERT - SERVIÇOS TÉCNICOS	UN	1,0000000	2.860,85	2.860,85
Composição	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	6,3200000	29,90	188,96

12.2	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	MANUT PRFPE 2023006	Próprio	INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO DE DVR PARA SISTEMA DE CFTV COM 8 CANAIS E HD DE 1TB - INCLUINDO FORNECIMENTO	SERT - SERVIÇOS TÉCNIC	cos	UN	1,0000000	2.860,85	2.860,85
Composição Auxiliar	88266	SINAPI	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERS	os	Н	6,3200000	29,90	188,96
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERS	OS	Н	6,3200000	23,92	151,17
Insumo	PRFPE.MANU	Próprio	DRV - GRAVADOR DE VÍDEO EM REDE 8 CANAIS, COM HD 1TB	Equipamento		UND	1,0000000	2.520,72	2.520,72
				MO sem LS =>	252,92	LS =>	0,00	MO com LS =>	252,92
				Valor do BDI =>	635,96		\	/alor com BDI =>	3.496,81
						Quant. =>	1.00	Preco Total =>	3.496.81

12.3	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRF038-2022 Próprio	Switch 24 portas 10/100/1000 Mbps - fornecimento	INES - INSTALAÇÕES ESPECIAIS	un	1,0000000	573,03	573,03
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	24,32	24,32
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	28,71	28,71

Insumo	7615 ORSE	Switch 24 portas 10/100 Mbps	Material	Un	1,0000000	520,00	520,00
			MO sem LS => 3	9,11 LS =	> 0,00	MO com LS =>	39,11
			Valor do BDI => 12	7,38		Valor com BDI =>	700,41
				Quant. =	> 1,00	Preço Total =>	700,41

12.4	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98295	SINAPI	CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	INES - INSTALAÇÕES ESPEC	CIAIS	М	1,0000000	5,22	5,22
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		Н	0,0028000	24,32	0,06
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		Н	0,0028000	28,71	0,08
Insumo	00039598	SINAPI	CABO DE REDE, PAR TRANCADO U/UTP, 4 PARES, CATEGORIA 5E (CAT 5E), ISOLAMENTO PVC (LSZH)	Material		M	1,0500000	4,84	5,08
				MO sem LS =>	0,10	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,10
				Valor do BDI =>	1,16		\	/alor com BDI =>	6,38
						A	005.00	D T. 4-1>	4 0 4 5 0 0

Quant. => 305,00 Preço Total => 1.945,90

12.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	Sirene	Próprio	Sirene eletrônica 24Vcc, 105db	ASTU - ASSENTAMENTO TUBOS E PECAS	O DE	Un	1,0000000	121,76	121,76
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		Н	0,3000000	15,78	4,73
Insumo	8840	ORSE	Sirene de incêndio, modelo 5992, tensão 24vcc, da SETON ou similar	Material		un	1,0000000	110,74	110,74
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra		Н	0,3000000	20,97	6,29
				MO sem LS =>	11,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	11,02
				Valor do BDI =>	27,06		\	/alor com BDI =>	148,82
						Quant ->	4.00	Proce Total ->	505.28

Quant. => 4,00 Preço Total => 595,28

12.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	10724 ORSE	Fornecimento e instalação de fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar)	Pontos de Suprimento de Lógica	un	1,0000000	79,67	79,67
Item	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	49 ORSE	Cabista para instalação telefônica	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Composição	10592 ORSE	Encargos Complementares - Cabista	Provisórios	h	1,0000000	3,66	3,66

Insumo	10096	ORSE	Fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar)	Material	un	1,0000000	56,99	56,99
			Detalhamento de Cálc	ulo ORSE				
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	49	ORSE	Cabista para instalação telefônica	Mão de Obra	h	1,0000000	19,02	19,02
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material	un	0,1018000	14,00	1,42
Insumo	11241	ORSE	Alicate volt-amperimetro	Material	un	0,0002000	155,00	0,03
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0045000	12,54	0,05
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0023000	12,37	0,02
Insumo		ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços	cj	0,0004000	300,00	0,12
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0045000	190,00	0,85
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material	un	0,0654000	4,50	0,29
Insumo	10579	ORSE	Chave de fenda chata 30 cm	Material	un	0,0002000	26,89	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,1018000	5,00	0,50
Insumo	11242	ORSE	Chave inglesa 12"	Material	un	0,0001000	34,00	0,00
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0007000	66,00	0,04
Insumo		ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0015000	193,44	0,29
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0006000	13,75	0,00
Insumo	11240		Alicate com isolamento	Material	un	0,0002000	47,69	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0008000	6,70	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0045000	4,90	0,02
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material	un	0,0002000	17,87	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0018000	18,00	0,03
Insumo	10096	ORSE	Fonte de alimentação 12V / 10A (ou similar)	Material	un	1,0000000	56,99	56,99
				MO sem LS =>	19,02 LS =>	0,00	MO com LS =>	19,02
				Valor do BDI =>	17,71	\	/alor com BDI =>	97,38

Quant. =>	4 00	Brook Total ->	97.38
Quant>	1,00	Preço Total =>	91,30

12.7	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	95728 SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇA ILUMINAÇÃO EXTERNA	ÃO E	М	1,0000000	27,54	27,54
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVER	sos	Н	0,2030000	28,71	5,82
Composição Auxiliar	91170 SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HID SANITÁRIAS	ROS	M	1,0000000	11,27	11,27
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVER	sos	Н	0,2030000	24,32	4,93
Insumo	00002679 SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	Material		М	1,0538000	5,24	5,52
	'	<u>'</u>	MO sem LS =>	13,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,25
			Valor do BDI =>	6,12		\	/alor com BDI =>	33,66
					Quant. =>	70,00	Preco Total =>	2.356,20

12.8	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRFPE202505	Próprio	Suporte para sensor de presença Infra Ativo 1M	INES - INSTALAÇÕES ESP	PECIAIS	un	1,0000000	134,77	134,77
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERS	os	Н	0,7500000	24,32	18,24
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERS	SOS	Н	0,7500000	28,71	21,53
Insumo	ART-RK	Próprio	Suporte para Sensor de presença Infra Ativo 1M	Equipamento		un	1,0000000	95,00	95,00
				MO sem LS =>	29,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	29,33
				Valor do BDI =>	29,95		\	/alor com BDI =>	164,72
						Quant. =>	4,00	Preço Total =>	658,88

12.9	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	PRFPESAD03 Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PARA CÂMERAS DE CFTV - CASE METÁLICO	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E	un	1,0000000	139,67	139,67
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,7500000	28,71	21,53
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,7500000	24,32	18,24

Insumo	PRFPESAD01	Próprio	CAIXA DE PASSAGEM PARA CÂMERAS DE CFTV - CASE METÁLICO	Material	un	1,0000000	99,90	99,90
				MO sem LS => 29	33 LS =>	0,00	MO com LS =>	29,33
				Valor do BDI => 31	04	,	Valor com BDI =>	170,71
					Quant. =>	4,00	Preço Total =>	682,84

13			SALA DE MATERIAIS - REVESTIMENTOS						884,43
13.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100234	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS	DIVERSOS	m²	1,0000000	0,58	0,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	DIVERSOS	Н	0,0257000	22,95	0,58
				MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,41
				Valor do BDI =>	0,12		,	Valor com BDI =>	0,70
						Quant. =>	22.80	Preco Total =>	15.96

13.2	Código Ban	nco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100231 SINA		TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		KG	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	88316 SINA	IAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		Н	0,0018000	22,95	0,04
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,02
				Valor do BDI =>	0,00		\	/alor com BDI =>	0,04
						Quant. =>	192,16	Preço Total =>	7,68

13.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	75,42	75,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,1746000	22,95	4,00
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,5726000	28,20	16,14
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1300000	1,00	9,13
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	5,87	0,82
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	M²	1,0864000	41,73	45,33

		Quant. =>	6.91 Preco Total =>	636.96
Valor do BDI =>	16,76		Valor com BDI =>	92,18
MO sem LS =>	14,98	LS =>	0,00 MO com LS =>	14,98

13.4	Código Ban	псо	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88650 SINA	API	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	PISO - PISOS		М	1,0000000	12,16	12,16
Composição Auxiliar	88316 SINA	API	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVER	sos	Н	0,0326000	22,95	0,74
Composição Auxiliar	88256 SINA	API	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVER	SOS	Н	0,0871000	28,20	2,45
Insumo	00034357 SINA	API	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,0890000	5,87	0,52
Insumo	00001381 SINA	API	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	0,6392000	1,00	0,63
Insumo	00001292 SINA	API	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material		M²	0,1875000	41,73	7,82
				MO sem LS =>	2,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,37
				Valor do BDI =>	2,70		\	/alor com BDI =>	14,86
						Quant. =>	1.29	Preco Total =>	19.16

13.5	Código B	anco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97633 SI	INAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	24,24	24,24
Composição Auxiliar	88316 SI	INAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		Н	0,7740000	22,95	17,76
Composição Auxiliar	88256 SI	INAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		Н	0,2301000	28,20	6,48
				MO sem LS =>	17,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,35
				Valor do BDI =>	5,38		,	Valor com BDI =>	29,62
						Quant. =>	6,91	Preço Total =>	204,67

14		COPA - REVESTIMENTOS						1.226,19
14.1	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100234 SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS D	IVERSOS	m²	1,0000000	0,58	0,58
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS D	IVERSOS	Н	0,0257000	22,95	0,58
			MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,41

Valor do BDI => 0,12 Valor com BDI => 0,70

Quant. => 31,61 Preço Total => 22,12

14.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100231 SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	3	KG	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	3	Н	0,0018000	22,95	0,04
			MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,02
			Valor do BDI =>	0,00		\	/alor com BDI =>	0,04
					Quant. =>	266,43	Preço Total =>	10,65

14.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	75,42	75,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,1746000	22,95	4,00
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,5726000	28,20	16,14
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1300000	1,00	9,13
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	5,87	0,82
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	M²	1,0864000	41,73	45,33
				MO sem LS => 14,98	B LS =>	0,00	MO com LS =>	14,98
				Valor do BDI => 16,76	6	,	Valor com BDI =>	92,18
					Quant. =>	9,58	Preço Total =>	883,08

14.4	Código I	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	PISO - PISOS	М	1,0000000	12,16	12,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,0326000	22,95	0,74
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,0871000	28,20	2,45
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0890000	5,87	0,52
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	1,00	0,63

Insumo	00001292 SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material		M²	0,1875000	41,73	7,82
			MO sem LS =>	2,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	2,37
			Valor do BDI =>	2,70		,	Valor com BDI =>	14,86
					Quant. =>	1,79	Preço Total =>	26,59
14.5	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	24,24	24,24
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVEI	RSOS	Н	0,7740000	22,95	17,76
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVEI	RSOS	Н	0,2301000	28,20	6,48
			MO sem LS =>	17,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,35
			Valor do BDI =>	5,38		,	Valor com BDI =>	29,62

15			SALA BEM-ESTAR - REVESTIMENTOS						2.106,90
15.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100234	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS	DIVERSOS	m²	1,0000000	0,58	0,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS	DIVERSOS	Н	0,0257000	22,95	0,58
				MO sem LS =>	0,4	1 LS =>	0,00	MO com LS =>	0,41
				Valor do BDI =>	0,1	2	,	Valor com BDI =>	0,70
						Quant. =>	54,31	Preço Total =>	38,01

15.2	Código Bar	nco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100231 SINA		TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		KG	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	88316 SIN	IAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS		Н	0,0018000	22,95	0,04
				MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,02
				Valor do BDI => 0,00			\	/alor com BDI =>	0,04
						Quant. =>	457,77	Preço Total =>	18,31

15.3	Código Ban	nco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87256 SINA	API	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS		m²	1,0000000	75,42	75,42
Composição Auxiliar	88316 SIN	API	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVER	RSOS	Н	0,1746000	22,95	4,00
Composição Auxiliar	88256 SIN	API	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVER	RSOS	Н	0,5726000	28,20	16,14
Insumo	00001381 SIN	API	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	9,1300000	1,00	9,13
Insumo	00034357 SINA	API	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1410000	5,87	0,82
Insumo	00001292 SINA	API	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material		M²	1,0864000	41,73	45,33
	'			MO sem LS =>	14,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,98
				Valor do BDI =>	16,76		\	/alor com BDI =>	92,18
						Quant. =>	16.46	Preco Total =>	1.517.28

15.4	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88650	SINAPI	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	PISO - PISOS	М	1,0000000	12,16	12,16
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,0326000	22,95	0,74
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,0871000	28,20	2,45
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,0890000	5,87	0,52
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	0,6392000	1,00	0,63
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	M²	0,1875000	41,73	7,82
				MO sem LS => 2,3	7 LS =>	0,00	MO com LS =>	2,37
				Valor do BDI => 2,7	0	\	/alor com BDI =>	14,86
					Quant. =>	3,08	Preço Total =>	45,76

15.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	m²	1,0000000	24,24	24,24
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,7740000	22,95	17,76
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,2301000	28,20	6,48
			MO sem LS => 17,	35 LS =>	0,00	MO com LS =>	17,35

5,38 Valor do BDI =>

Valor com BDI =>

16,46 Preço Total => Quant. =>

29,62 487,54

16		BANHEIRO	FEMININO - REVESTIMENTOS						4.086,62
16.1	Código Bar	nco Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100234 SIN		RTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM ENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS I	DIVERSOS	m²	1,0000000	0,58	0,58
Composição Auxiliar	88316 SIN	API SERVENTE	COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS I	DIVERSOS	Н	0,0257000	22,95	0,58
				MO sem LS =>	0,41	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,41
				Valor do BDI =>	0,12		\	/alor com BDI =>	0,70
						Quant. =>	54.84	Preco Total =>	38.38

16.2	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100231 SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	;	KG	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	•	Н	0,0018000	22,95	0,04
			MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,02
			Valor do BDI =>	0,00		,	/alor com BDI =>	0,04
					Quant. =>	462,25	Preço Total =>	18,49

16.3	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS		m²	1,0000000	75,42	75,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERS	SOS	Н	0,1746000	22,95	4,00
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERS	SOS	Н	0,5726000	28,20	16,14
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material		KG	9,1300000	1,00	9,13
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material		KG	0,1410000	5,87	0,82
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material		M²	1,0864000	41,73	45,33
				MO sem LS =>	14,98	LS =>	0,00	MO com LS =>	14,98
				Valor do BDI =>	16,76		\	alor com BDI =>	92,18

25,00 Preço Total =>

Quant. =>

2.304,50

16.4	Código Ba	nco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97633 SIN	NAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	24,24	24,24
Composição Auxiliar	88316 SIN	NAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVEI	RSOS	Н	0,7740000	22,95	17,76
Composição Auxiliar	88256 SIN	NAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVEI	RSOS	Н	0,2301000	28,20	6,48
				MO sem LS =>	17,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,35
				Valor do BDI =>	5,38		\	/alor com BDI =>	29,62
						Quant. =>	25 00	Preco Total =>	740.50

16.5	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98555	SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕ PROTEÇÕES DIVERSAS	ES E	m²	1,0000000	32,23	32,23
Composição Auxiliar	88270	SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSO	S	Н	0,6039000	28,34	17,11
Composição Auxiliar	88243	SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSO	S	Н	0,1362000	23,92	3,25
Insumo	00000135	SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Material		KG	3,4615000	3,43	11,87
				MO sem LS =>	15,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,24
				Valor do BDI =>	7,16		\	/alor com BDI =>	39,39
						Quant. =>	25.00	Preco Total =>	984.75

17			BANHEIRO MASCULINO - REVESTIMENTOS						4.080,39
17.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	100234	SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE CAIXA COM REVESTIMENTO CERÂMICO (UNIDADE: M2). AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS I	DIVERSOS	m²	1,0000000	0,58	0,58
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS I	DIVERSOS	Н	0,0257000	22,95	0,58
				MO sem LS =>	0,4	1 LS =>	0,00	MO com LS =>	0,41
				Valor do BDI =>	0,1	2	,	Valor com BDI =>	0,70
						Quant. =>	48,84	Preço Total =>	34,18

17.2	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
17.2	Codigo Barico	Descrição	Про	Oliu	Quant.	Valor Offic	Total

Composição	100231 SINAPI	TRANSPORTE VERTICAL MANUAL, 1 PAVIMENTO, DE SACOS DE 20 KG (UNIDADE: KG). AF_07/2019	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	S	KG	1,0000000	0,04	0,04
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	3	Н	0,0018000	22,95	0,04
			MO sem LS =>	0,02	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,02
			Valor do BDI =>	0,00		`	/alor com BDI =>	0,04
					Quant. =>	411,62	Preço Total =>	16,46

17.3	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	PISO - PISOS	m²	1,0000000	75,42	75,42
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,1746000	22,95	4,00
Composição Auxiliar	88256	SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,5726000	28,20	16,14
Insumo	00001381	SINAPI	ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	Material	KG	9,1300000	1,00	9,13
Insumo	00034357	SINAPI	REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	Material	KG	0,1410000	5,87	0,82
Insumo	00001292	SINAPI	PISO EM CERAMICA ESMALTADA, COR LISA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2	Material	M²	1,0864000	41,73	45,33
				MO sem LS => 14,9	8 LS =>	0,00	MO com LS =>	14,98
				Valor do BDI => 16,7	6	,	Valor com BDI =>	92,18
					Quant. =>	25,00	Preço Total =>	2.304,50

17.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	97633 SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES		m²	1,0000000	24,24	24,24
Composição Auxiliar	88316 SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERS	os	Н	0,7740000	22,95	17,76
Composição Auxiliar	88256 SINAPI	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERS	os	Н	0,2301000	28,20	6,48
			MO sem LS =>	17,35	LS =>	0,00	MO com LS =>	17,35
			Valor do BDI =>	5,38		,	Valor com BDI =>	29,62
					Quant. =>	25,00	Preço Total =>	740,50

17.5	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	98555 SINAPI	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_09/2023	IMPE - IMPERMEABILIZAÇÕES E PROTEÇÕES DIVERSAS	m²	1,0000000	32,23	32,23

					Quant. =>	25.00	Preco Total =>	984.75
			Valor do BDI =>	7,16		•	Valor com BDI =>	39,39
			MO sem LS =>	15,24	LS =>	0,00	MO com LS =>	15,24
Insumo	00000135 SINAPI	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS	Material		KG	3,4615000	3,43	11,87
Composição Auxiliar	88243 SINAPI	AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVER	RSOS	Н	0,1362000	23,92	3,25
Composição Auxiliar	88270 SINAPI	IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVER	RSOS	Н	0,6039000	28,34	17,11

18		FORRO DE GESSO (SALA DE MATERIAIS)						475,28
	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00004812 SINAPI	PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)	Material		M²	1,0000000	10,21	10,21
			MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
			Valor do BDI =>			•	/alor com BDI =>	12,47
					Quant. =>	6,91	Preço Total =>	86,16

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00003315/SINA	ORSE	Gesso em po para revestimentos/molduras/sancas e uso geral	Material		kg	1,0000000	0,90	0,90
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>			•	/alor com BDI =>	1,10
						Quant. =>	12,50	Preço Total =>	13,75

	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	00020250	SINAPI	SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO	Material		KG	1,0000000	12,00	12,00
				MO sem LS =>	0,00	LS =>	0,00	MO com LS =>	0,00
				Valor do BDI =>			\	/alor com BDI =>	14,66
						Quant. =>	0,05	Preço Total =>	0,73

18.4	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88269 SINAPI	GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	28,14	28,14
Composição Auxiliar	95337 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA GESSEIRO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	0,24	0,24

						Quant =>	6.00	Preco Total =>	206 34
				Valor do BDI =>	6,25		\	/alor com BDI =>	34,39
				MO sem LS =>	21,21	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,21
Insumo	00043489	SINAPI	EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		Н	1,0000000	1,31	1,31
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material		Н	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00012872	SINAPI	GESSEIRO (HORISTA)	Mão de Obra		Н	1,0000000	20,97	20,97
Insumo	00043465	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		Н	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Taxas		Н	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) Material		Н	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços		Н	1,0000000	0,54	0,54

Valor do BDI =>	6,25		Valor com BDI =>	34,39
		Quant. =>	6,00 Preço Total =>	206,34

18.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	22,95	22,95
Composição Auxiliar	95378	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERVENTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	0,33	0,33
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	Н	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043467	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	0,61	0,61
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00043491	SINAPI	EPI - FAMILIA SERVENTE - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	1,39	1,39
Insumo	00006111	SINAPI	SERVENTE DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra	Н	1,0000000	15,78	15,78
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	Н	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS => 16	5,11 LS =>	0,00	MO com LS =>	16,11
				Valor do BDI => 5	5,10	,	Valor com BDI =>	28,05
					Quant =>	6.00	Preco Total =>	168 30

Quant. => 6,00 Preço Total => 168,30

19		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS (RECOMPOSIÇÃO/ADEQUAÇÃO: PLACAS FOTOVOLTAICAS/ILUMINAÇÃO/FORÇA)					13.853,60
19.1	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

						Quant. =>	300.00	Preco Total =>	1.644.00
				Valor do BDI =>	0,99		\	/alor com BDI =>	5,48
				MO sem LS =>	1,13	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,13
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material		UN	0,0094000	6,50	0,06
Insumo	00001014	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	Material		М	1,2434000	2,34	2,90
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSO	S	Н	0,0290000	24,32	0,70
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSO	S	Н	0,0290000	28,71	0,83
Composição	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO ILUMINAÇÃO EXTERNA	E	М	1,0000000	4,49	4,49

19.2	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇÃO E ILUMINAÇÃO EXTERNA	М	1,0000000	6,94	6,94
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,0390000	28,71	1,11
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,0390000	24,32	0,94
Insumo	00021127	SINAPI	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	Material	UN	0,0094000	6,50	0,06
Insumo	00000981	SINAPI	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	Material	М	1,2434000	3,89	4,83
		'		MO sem LS => 1	,51 LS =>	0,00	MO com LS =>	1,51
				Valor do BDI => 1	,54	,	/alor com BDI =>	8,48
					Quant. =>	150.00	Preco Total =>	1.272.00

19.3	Código Banco	Descrição Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	103504 SINAPI	CABO FOTOVOLTAICO 4 MM² INSTALADO SOLTO NO TELHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	Energia Solar para Edificações	М	1,0000000	1,42	1,42
Composição Auxiliar	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,0269000	24,32	0,65
Composição Auxiliar	88264 SINAPI	I ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	0,0269000	28,71	0,77
Insumo	00044719 SINAP	CABO DE COBRE ESTANHADO, FOTOVOLTAICO, FLEXIVEL, NAO HALOGENADO, SECAO NOMINAL 4 MM2, TENSOES NOMINAIS DE 0,6/1 KV (CA) OU 1,8 KV (CC), RESISTENTE A RADIACAO UV E ANTICHAMAS	Material	М	1,0000000	0,00	0,00

		Quant. =>	350.00 Preco Total =>	605.50
Valor do BDI =>	0,31		Valor com BDI =>	1,73
MO sem LS =>	1,04	LS =>	0,00 MO com LS =>	1,04

19.4	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	4179 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v - fornecimento	Subestação Transformado Poste	ra em	m	1,0000000	8,50	8,50
Item	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	3283 ORSE	Cabo de cobre PP Cordplast 3 x 2,5 mm2, 450/750v	Material		m	1,0000000	8,50	8,50
	'	Detalhamento	o de Cálculo ORSE					
	'	Detalhament	o de Cálculo ORSE					
Item	Código Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Item Insumo	Código Banco 3283 ORSE				Und m	Quant. 1,0000000	Valor Unit 8,50	Total 8,50
	-	Descrição	Tipo	0,00		-		
	-	Descrição	Tipo Material	0,00 1,88	m	1,0000000	8,50	8,50

19.5	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REVISÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	28,71	28,71
Composição Auxiliar	95332	SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	0,78	0,78
Insumo	00043460	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00037370	SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	2,79	2,79
Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	Н	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043484	SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00002436	SINAPI	ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	Н	1,0000000	20,97	20,97
Insumo	00037371	SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	Н	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00037372	SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	1,43	1,43
				MO sem LS => 21,75	LS =>	0,00	MO com LS =>	21,75
				Valor do BDI => 6,38		\	/alor com BDI =>	35,09

Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.403,60
-----------	-------	----------------	----------

19.6	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	88247 SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES - REVISÃO	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	24,32	24,32
Composição Auxiliar	95316 SINAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	0,62	0,62
Insumo	00037373 SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas	Н	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00043484 SINAPI	EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	1,26	1,26
Insumo	00037371 SINAPI	TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Serviços	Н	1,0000000	0,54	0,54
Insumo	00000247 SINAPI	AJUDANTE DE ELETRICISTA (HORISTA)	Mão de Obra	Н	1,0000000	16,74	16,74
Insumo	00043460 SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	0,86	0,86
Insumo	00037372 SINAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00037370 SINAPI	ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	2,79	2,79
			MO sem LS => 17,3	6 LS =>	0,00	MO com LS =>	17,36
			Valor do BDI => 5,4	.0	,	Valor com BDI =>	29,72
				Quant. =>	40,00	Preço Total =>	1.188,80

19.7	Código Banc	o Descrição		Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	CPRFMG-Própri 0039	Luminária LED sobrepo Instalação	or linear 36W-40W 6500K 1200mm - Fornecime	ento e INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFI		UN	1,0000000	37,11	37,11
Composição Auxiliar	88264 SINAF	PI ELETRICISTA COM E	NCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DI	VERSOS	Н	0,7000000	28,71	20,09
Composição Auxiliar	88247 SINAF	AUXILIAR DE ELETRI	CISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARE	S SEDI - SERVIÇOS DI	VERSOS	Н	0,7000000	24,32	17,02
Insumo	IPRFMG-0039 Própri	Luminária LED sobrepo	or linear 36w-40w 6500k 1200mm	Material		UN	1,0000000	0,00	0,00
		<u> </u>		MO sem LS =>	27,37	LS =>	0,00	MO com LS =>	27,37
				Valor do BDI =>	8,24		\	/alor com BDI =>	45,35
						Quant. =>	12,00	Preço Total =>	544,20

19.8	Código Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total

Composição	95728	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	INEL - INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ELETRIFICAÇ, ILUMINAÇÃO EXTERNA	ÃO E	М	1,0000000	27,54	27,54
Composição Auxiliar	88264	SINAPI	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVER	sos	Н	0,2030000	28,71	5,82
Composição Auxiliar	91170	SINAPI	FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS	INHI - INSTALAÇÕES HID SANITÁRIAS	ROS	M	1,0000000	11,27	11,27
Composição Auxiliar	88247	SINAPI	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVER	sos	Н	0,2030000	24,32	4,93
Insumo	00002679	SINAPI	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM	Material		М	1,0538000	5,24	5,52
				MO sem LS =>	13,25	LS =>	0,00	MO com LS =>	13,25
				Valor do BDI =>	6,12		\	/alor com BDI =>	33,66
						Quant. =>	75,00	Preço Total =>	2.524,50

20			PINTURA						2.534,00
20.1	Código	Banco	Descrição	Tipo		Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	104642	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 - ACABAMENTO	PINT - PINTURAS		m²	1,0000000	11,85	11,85
Composição Auxiliar	88316	SINAPI	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS [DIVERSOS	Н	0,0544000	22,95	1,24
Composição Auxiliar	88310	SINAPI	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS [DIVERSOS	Н	0,1631000	30,01	4,89
Insumo	00035692	SINAPI	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	Material		L	0,2367000	24,18	5,72
				MO sem LS =>	4,33	LS =>	0,00	MO com LS =>	4,33
				Valor do BDI =>	2,63		•	/alor com BDI =>	14,48
						Quant. =>	175,00	Preço Total =>	2.534,00

21			ACOMPANHAMENTO					10.615,20
21.1	Código Ba	anco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Composição	90776 SIN	NAPI	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	36,19	36,19
Composição Auxiliar	95401 SIN	NAPI	CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA	SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS	Н	1,0000000	0,69	0,69
Insumo	00037372 SIN	NAPI	EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Material	Н	1,0000000	1,43	1,43
Insumo	00043487 SIN	NAPI	EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento	Н	1,0000000	1,28	1,28

Insumo	00037373	SINAPI	SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES)	Taxas		Н	1,0000000	0,08	0,08
Insumo	00004083	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (HORISTA)	Mão de Obra		Н	1,0000000	32,63	32,63
Insumo	00043463	SINAPI	FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)	Equipamento		Н	1,0000000	0,08	0,08
				MO sem LS =>	33,32	LS =>	0,00	MO com LS =>	33,32
				Valor do BDI =>	8,04		Valor com I		44,23
						Quant. =>	240,00	Preco Total =>	10.615,20

22			LIMPEZA FINAL					2.227,50
22.1	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tota
Composição	2450	ORSE	Limpeza geral	Limpeza	m²	1,0000000	2,43	2,43
Item	Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Tota
Composição	10549	ORSE	Encargos Complementares - Servente	Provisórios	h	0,1000000	3,80	0,38
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra	h	0,1000000	14,58	1,45
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó	Material	kg	0,0050000	10,64	0,05
Insumo	2414	ORSE	Vassoura piaçava	Material	un	0,0500000	11,90	0,59
			Detalhamento de Cálc					
Item	Código		Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total
Insumo	10362	ORSE	Seguro de vida e acidente em grupo	Serviços	un	0,0004500	12,54	0,00
Insumo	10596	ORSE	Protetor auricular	Material	un	0,0004500	4,90	0,00
Insumo	1651	ORSE	Óculos branco proteção	Material	pr	0,0000800	6,70	0,00
Insumo	941	ORSE	Fardamento com mangas curta	Material	un	0,0001500	193,44	0,02
Insumo	00012892/SINA	ORSE	Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)	Material	par	0,0002300	12,37	0,00
Insumo	10761	ORSE	Refeição - café da manhã (café com leite e dois pães com manteiga)	Serviços	un	0,0101800	5,00	0,05
Insumo	00012895/SINA	ORSE	Capacete de seguranca aba frontal com suspensao de polietileno, sem jugular (classe b)	Material	un	0,0000600	13,75	0,00
Insumo	00012893/SINA	ORSE	Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho acolchoado	Material	par	0,0000800	66,00	0,00
Insumo	10599	ORSE	Protetor solar fps 30 com 120ml	Material	un	0,0001800	18,00	0,00
Insumo	10492	ORSE	Cesta Básica	Material	un	0,0004500	190,00	0,08

Insumo	10788	ORSE	Pá quadrada	Material		un	0,0000200	36,90	0,00
Insumo	4728	ORSE	Talhadeira chata 10"	Material		un	0,0000300	18,58	0,00
Insumo	2378	ORSE	Vale transporte	Material		un	0,0094100	4,50	0,04
Insumo	4729	ORSE	Marreta 1 kg com cabo	Material		un	0,0000100	37,80	0,00
Insumo	00012894/SINA	ORSE	Capa para chuva em pvc com forro de poliester, com capuz (amarela ou azul)	Material		un	0,0000200	17,87	0,00
Insumo	158	ORSE	Almoço (Participação do empregador)	Material		un	0,0101800	14,00	0,14
Insumo	00002711/SINA	ORSE	Carrinho de mao, em aco, com capacidade de *45 a 65* l / *100* kg, pneu com camara	Material		un	0,0000200	155,05	0,00
Insumo	10517	ORSE	Exames admissionais/demissionais (checkup)	Serviços		cj	0,0000400	300,00	0,01
Insumo	00006111/SINA	ORSE	Servente de obras (horista)	Mão de Obra		h	0,1000000	14,58	1,45
Insumo	1997	ORSE	Sabão em pó	Material		kg	0,0050000	10,64	0,05
Insumo	2414	ORSE	Vassoura piaçava	Material		un	0,0500000	11,90	0,59
				MO sem LS =>	1,45	LS =>	0,00	MO com LS =>	1,45
				Valor do BDI =>	0,54		\	/alor com BDI =>	2,97
						Quant. =>	750,00	Preço Total =>	2.227,50

 Total sem BDI
 85.528,25

 Total do BDI
 18.977,58

 Total Geral
 104.505,83